

社団法人 日本建築家協会 監修
2010 年度版 建築工事共通仕様書 改訂概要

共通	各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し
3 土工事	3.6 再生コンクリート砂の追加
5 鉄筋工事	5.3.3 (社)日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事(2009)」の改訂による見直し
6 コンクリート工事	6.2.2 エコセメントの追加 6.2.3 人工軽量骨材の品質基準の改訂による見直し 6.3.3 気乾単位容積質量の改訂 6.3.4 構造体コンクリートの強度規定の改訂 6.3.5 スランプについての記述を追加 6.4.1 試し練りの省略条件の改訂 6.4.2 調合管理強度を定義 6.4.9d レディーミクストコンクリート製造工場の選定条件の改訂 6.4.9e スラッジ水の使用についての記述を追加 6.5.2 打継ぎ部の位置について追加 6.5.4 湿潤養生期間についての記述を追加 6.8.7 構造体コンクリートの圧縮強度の判定基準の改訂 6.10.5 暑中コンクリート 打ち込み規定について追加 6.11.2 軽量コンクリート 気乾単位容積質量の改訂
7 鉄骨工事	7.2.1 JIS規格改定にともない、規格名称を(建築構造用炭素鋼鋼管)と改訂 7.2.4 アンカーボルトの形状、寸法、材質及びねじの仕様については特記とすることに改訂 7.2.6 JISの規格名称の改訂と削除 7.4.2 溶接技術者の資格基準を改訂 7.4.4 溶接施工を管理する溶接技術者の適用の改訂 7.9.2 構造用アンカーボルト、建方用アンカーボルトの適用の仕様については特記とすることに改訂 アンカーボルトの保持及び埋込み方法の仕様については特記とすることに改訂
11 タイル工事	11.5 下地処理について、吸水調整剤等の改訂
12 木工事	12.2.2 丸太材の抹消
14 金属工事	14.8.2 軽量鉄骨天井下地の補強の見直し
15 左官工事	15.5.2 凝結時間の改訂 長さ変化項目表追加
18 吹付工事	18.1.10 ALCパネルの下地調整について追記
19 塗装工事	19.1.5 JIS規格改定に伴う削除・改訂 19.1.6 鉄鋼面さび止め塗料の削除と追加 亜鉛めっき面さび止め塗料の追加 19.1.7 木部の素地ごしらえの改訂 19.1.9 ALCパネル面素地ごしらえの注記の追記
20 内装工事	20.7 各種ボード張り VSボード JIS規格の変更による訂正 石膏ボード ボードの種類追加